

VI. Ведомость объемов строительно-монтажных работ

№	Наименование	Объем
Машинное помещение		
1	Демонтаж дверной коробки 1000х1700 мм	1 шт.
2	Демонтаж кирпичной кладки (t = 120 мм)	0.2 м ³
3	Демонтаж стяжки для прокладки кабелей (t = 100 мм)	2.0 м ²
4	Установка дверной коробки (EI60) 1000х1700 мм, 80 кг	1 шт.
5	Монтаж подлебедочных балок (труба 100х100х8, лист t = 8 мм)	105 кг
6	Установка анкер-шпилек Hilti HIT-V-8.8 M10х190	8 шт.
7	Установка химических анкеров HIT-MM PLUS 500 мл	2 шт.
8	Восстановление стяжки пола (t = 100 мм)	2.0 м ²
9	Покраска пола краской ПФ-115 на 2 слоя	6.0 м ²
10	Перетирка штукатурного слоя стен	14.8 м ²
11	Ремонт штукатурного слоя стен (t=20 мм)	6.3 м ²
12	Покраска стен вододисперсионной краской на 2 слоя	21.1 м ²
13	Перетирка штукатурного слоя потолка	6.0 м ²
14	Покраска потолка вододисперсионной краской на 2 слоя	6.0 м ²
15	Покраска металлоконструкций на 2 слоя (ранее окрашенных)	1.4 м ²
Шахта лифта (№ 11363)		
1	Демонтаж тумб под буферы кабины в прямке	0.1 м ³
2	Установка анкер-шпилек Hilti HAS-U 8.8 M10х190 (крепление кронштейнов, 5 поясов х 4 кронштейна х 3 анкера)	60 шт.
3	Установка химических анкеров Hilti HIT-MM PLUS 500 мл	12 шт.
4	Пробивка отверстий ф 50 мм в кирпичных стенах t = 380 мм	3 шт.
5	Перетирка штукатурного слоя стен	72.5 м ²
6	Покраска стен вододисперсионной краской на 2 слоя	72.5 м ²
7	Монтаж обрамлений дверных из листового проката t = 1.5 мм с полимерно-порошковой окраской.	116 кг

VII. Ведомость объемов работ на замену лифтового оборудования

№	Наименование	Объем
1	Замена устройства вводного	1 шт.
2	Замена лифтовой лебедки	1 шт.
3	Замена подлебедочной рамы	1 шт.
4	Демонтаж трансформатора	1 шт.
5	Замена металлического каркаса кабины	1 шт.
6	Замена купе кабины лифта без доработки рамы пола	1 шт.
7	Замена балки дверей кабины	1 шт.
8	Замена порога кабины лифта	1 шт.
9	Замена башмака	4 шт.
10	Замена станции управления лифта на 3 остановки	1 шт.
11	Замена дверей шахты	3 шт.
12	Замена тягового каната	3 шт.
13	Замена устройство стяжки канатов	1 шт.
14	Замена ограничителя скорости	1 шт.
15	Замена каната ограничителя скорости	1 шт.
16	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	1 шт.
17	Замена конечного выключателя	2 шт.
18	Замена противовеса при подвеске трехканатной	1 шт.
19	Балансировка системы «кабина-противовес»	1 шт.
20	Замена направляющих кабины (2 шт.)	11.7 м
21	Замена направляющих противовеса (2 шт.)	11.7 м
22	Замена поста «Ревизия»	1 шт.
23	Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная	3 шт.
24	Установка шунта точной остановки кабины	3 шт.
25	Замена подвесного кабеля	3 шт.
26	Пусконаладочные работы 1 лифт на 3 остановки	1 шт.
27	Полное техническое освидетельствование лифта на 3 остановки	1 шт.
28	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	1 шт.
Электромонтажные работы в машинном помещении		
1	Демонтаж стальных труб $\varnothing$ 80 мм, проложенных в борозде пола (подвесной кабель СУ-ЛШ = 3 м)	3.0 м
2	Труба полиэтиленовая по основанию пола $\varnothing$ 50 мм (СУ-ЛШ = 3 м)	3.0 м
3	Затягивание подвесного кабеля КПЛ 18х0.75 в полиэтиленовую трубу (СУ-ЛШ = 3 м х 3 шт.)	9.0 м
4	Демонтаж стальных труб $\varnothing$ 80 мм, проложенных в борозде пола (стояк СУ-ЛШ = 3 м)	3.0 м
5	Труба полиэтиленовая по основанию пола $\varnothing$ 50 мм (СУ-ЛШ = 3 м)	3.0 м
6	Затягивание стоякового кабеля ПУВПГ 18х0.5 в полиэтиленовую трубу (СУ-ЛШ = 3 м х 3 шт.)	9.0 м
7	Демонтаж стальных труб $\varnothing$ 80 мм, проложенных в борозде пола (ВУ-СУ = 3 м, ОС-СУ = 3 м, ЛЛ-СУ = 3 м)	9.0 м
8	Труба полиэтиленовая по основанию пола $\varnothing$ 50 мм (ВУ-СУ = 3 м, ОС-СУ = 3 м, ЛЛ-СУ = 3 м)	9.0 м

9	Затягивание кабелей ПУВПГ 7х0.5 (ОС-СУ = 3 м х 1 шт.), ПУВПГ 5х0.5 (ЛЛ-СУ = 3 м х 1 шт.) в полиэтиленовые трубы	6.0 м
11	Затягивание кабелей ПВЗ 5х4.0 (ВУ-СУ = 3 м х 1 шт., ЛЛ-СУ = 3 м х 1 шт.) в полиэтиленовые трубы	6.0 м
Электромонтажные работы в шахте лифта		
1	Прокладка подвесного кабеля по шахте лифта от середины шахты до перекрытия (11.7 м / 2 х 3 шт.)	17.6 м
2	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром $\varnothing$ 80 мм (электропроводка шахты)	11.7 м
3	Монтаж кабеля с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок (11.7 м х 3 шт.)	35.1 м
4	Демонтаж кабеля (отводы на ДШ 3 шт. х 3 м, прямок 1.5 м, КнВ 0.5 м)	11.0 м
5	Монтаж кабеля (отводы на ДШ 3 шт. х 3 м, прямок 1.5 м, КнВ 0.5 м, табло 1.5 м)	12.5 м

VIII. Ведомость объемов работ по электроснабжению и электроосвещению

№	Наименование	Объем
1	Установка щита распределительный навесной ЦРн-П-6	1 шт.
2	Установка выключателя автоматического (2 пол.) LR 25A 1P+N	1 шт.
3	Установка выключателя автоматического (1 пол.) LR 1P 6A	1 шт.
4	Установка автомата дифференциального (УЗО) RX3 16A тип АС 30mA	1 шт.
5	Установка светильников светодиодных 20W-2500Lm IP65	7 шт.
6	Установка кнопочных выключателей для накладного монтажа	3 шт.
7	Установка розеток для накладного монтажа	3 шт.
8	Установка монтажных коробок квадратных влагозащищенных	7 шт.
9	Прокладка гофрированная ПВХ труба $\varnothing$ 20	63 м
10	Прокладка кабеля с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2.5	28 м
11	Прокладка кабеля с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1.5	35 м
12	Герметизация отверстий огнестойкой уплотнительной мастикой АКМ-01	3 кг
13	Монтаж труба водогазонапорная $\varnothing$ 20	3 м
14	Монтаж полоса стальная горячекатаная 20*4	25 м

IX. Ведомость объемов работ по сетям связи

№	Наименование	Объем
1	Монтаж лифтового блока	1 шт.
2	Монтаж модуля грозозащиты	1 шт.
3	Монтаж переговорного устройства крыши кабины	1 шт.
4	Монтаж переговорного устройства прямка	1 шт.
5	Монтаж переговорной связи кабины	1 шт.
6	Монтаж охранного извещателя	1 шт.
7	Пусконаладочные работы автоматизированная система управления	1 шт.
8	Прокладка провода марки ТРП 2х0.5	5 м
9	Конфигурация и настройка сетевых компонентов	1 шт.